

岳阳市生态环境局

岳汨环评〔2023〕025号

关于汨罗市益丰碳素材料有限公司年产20000吨石墨制品改建项目环境影响报告表的批复

汨罗市益丰碳素材料有限公司：

你公司《关于申请办理汨罗市益丰碳素材料有限公司年产20000吨石墨制品改建项目环评审批手续的报告》及有关附件、岳阳市汨罗生态环境事务中心《汨罗市益丰碳素材料有限公司年产20000吨石墨制品改建项目环境影响报告表技术评估报告》（汨环事评估〔2023〕9号）收悉。经研究，批复如下：

一、汨罗市益丰碳素材料有限公司位于湖南省岳阳市汨罗市罗江镇金塘村干桥九组，于2020年8月取得岳阳市生态环境局汨罗分局《关于汨罗市益丰碳素材料有限公司年产20000吨石墨制品改扩建项目环境影响报告表的批复》（汨环评批〔2020〕035号），2021年10月完成项目竣工环保验收。为适用市场需求，公司拟投资1000万元（其中环保投资42万元）在保持总产能不变情况下对原有项目进行改建，主要建设内容：在现有厂区西北边租赁一栋闲置厂房，新增异形件生产线；更新部分生产设备，并对现有项目生产布局和产品方案进行调整；建设一个初期雨水池和

危废暂存间等配套工程。项目主要以废旧石墨为原材料，通过分选、切割、车床精加工、包装等工序生产石墨异型件；以生产石墨异型件产生的分选料和边角料为原材料，通过破碎、筛分、包装等工序生产石墨块和石墨粉；以精细石墨粉、淀粉、水等为原辅材料，通过搅拌、成型、烘干、检验、包装等工序生产石墨增碳剂产品。项目用地面积约 4980 平方米，建筑面积约 4480 平方米。根据你公司委托湖南隆宇环保科技有限公司编制的《年产 20000 吨石墨制品改建项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作：

1、落实施工期环境保护工作。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染；装修工程加强通风，减少涂料和油漆产生的有机废气影响；使用尾气排放达标的车辆和移动机械，防治车辆、移动机械尾气污染。选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，优化布局施工现场等措施控制声环境影响，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施

工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排；生活污水经隔油沉淀池、化粪池处理后用于周边菜地林地施肥浇灌，不外排。建筑垃圾按渣土管理部门要求统一处置，生活垃圾交环境卫生管理部门及时清运。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”的要求，规范设计、建设厂区雨水及污水管网。项目无生产废水排放。生活污水经隔油沉淀池、化粪池处理后用于周边林地施肥浇灌，不外排。完善初期雨水收集处理设施，初期雨水经收集沉淀处理后用于厂内绿化和周边林地浇灌，不外排。原材料、产品、固体废物储存场须采取防流失措施，防止对周边水环境和土壤造成污染。

3、切实做好大气污染防治工作。生产作业须在封闭车间内进行，尽量使用先进高效的密闭生产设备，规范工人操作，及时清扫地面，最大限度减少无组织排放。切割、精加工、打磨、破碎、筛分等主要产尘工序的生产设备上均设置集气罩负压收集粉尘，再配套布袋除尘器处理后通过15米高的排气筒（DA001、DA002、DA003）外排。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准和无组织排放监控浓度限值。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过专用烟道引至屋顶排放。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，对产生噪声的设备和工序合理布局，对主要的声源设备采

取减振、隔声、消音降噪措施。厂区1东厂界、厂区1其余厂界和厂区2厂界环境噪声分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的4类区、2类区排放限值。本项目运营期夜间不生产，合理安排生产作业和运输装卸时间，进一步加强厂区和周边绿化，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。按“减量化、资源化和无害化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立健全固体废物产生、储存、处置管理台账。本项目产生的废矿物油等危险废物，严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求设置危险废物暂存场，及时交有资质的单位处置，并做好转移联单工作；一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求管理；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行。建立健全污染防治设施运行管理台账，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。按照《报告表》提出的监测计划，做好项目运营期的环境监测工作。严格控制原材料来源及质量，禁止使用含有毒有害物质或涉危险废物的废旧石墨作原材料。加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生，牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、你公司须按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的规定，在本项目启动生产设施或者在实际排污之前，重新申领排污许可证。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，建设项目方可投入生产或使用。

六、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。



抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市罗江镇环境保护站、湖南隆宇环保科技有限公司
