

岳阳市生态环境局

岳汨环评〔2023〕044号

关于汨罗光明眼科医院建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市光明眼科医院：

你单位《关于申请批复〈汨罗光明眼科医院建设项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件、岳阳市汨罗生态环境事务中心《汨罗光明眼科医院建设项目环境影响报告表技术评估报告》（汨环事评估〔2023〕27号）收悉。经研究，批复如下：

一、汨罗光明眼科医院始建于2008年，原址位于汨罗市归义镇荣家路194号，拟搬迁至汨罗市归义镇大众南路27号。项目投资800万元（其中环保投资17.3万元），用地面积约253.2平方米，建筑面积约1633.05平方米。主要建设综合楼、污水处理站、医疗废物暂存间等配套设施，设置病床30张，日最大接诊量为30人次。医院为眼科专科医院，无射线装置，医学影像采用激光打印胶片，检验科不使用含氰化合物及重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等化学品，检验废液随检验样本（如血液等）作为医疗废物收集至医疗废物暂存间。根据你单位委托长沙皓龙环保科技有限公司编制的《汨罗光明眼科医院建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、



地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你单位在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作：

1、加强施工期生态环境保护。迁建后须妥善处置原址遗留的废水、医疗废物等环境问题，防止对环境造成污染。施工过程中加强洒水抑尘，减少扬尘污染。尽量选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，禁止夜间（22:00-6:00）、中午（12:00-14:00）施工；物料装卸、搬运应轻拿轻放，严禁抛掷；材料采用定尺定料，避免现场切割；建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工人员洗手等废水经收集后回用于场地洒水抑尘。拆迁和建筑垃圾按渣土管理部门要求统一处置，生活垃圾交环境卫生管理部门及时清运。装修施工选用水性油漆、隔热隔音门窗、节能灯具等环保型建筑材料。

2、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”原则规范设计、建设雨水及污水管网，并严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）和《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）要求设计、建设和运行污水处理工程。医疗废水、生活污水全面收集，经化粪池处理后由院内污水处理站采用“格栅+调节+接触氧化+沉淀+消毒”的处理工艺预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中的预处理标准、汨罗市城市污水处理厂接管水质标准相关要求后，经污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理。

3、切实做好大气污染防治工作。污水处理站各处理设施池体加盖密闭运行，污泥及时清运，定期喷洒除臭剂等措施，确保

污水处理站周边空气中氨气、硫化氢、甲烷、臭气浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 3 标准。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，对产生噪声的设备合理布局，对主要的声源设备采取减振、隔声、消音降噪措施。场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中的 2、4 类区排放限值。同时根据外环境情况，采取安装隔声窗等手段，降低交通噪声对医院本身的影响。

5、规范固体废物的暂存处置。按“减量化、资源化和无害化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立健全固体废物产生、储存、处置管理台账。本项目固体废物主要包括医疗废物，栅渣、化粪池和污水处理站污泥等危险废物，一般性废包装物和生活垃圾等。医疗废物严格按《医疗废物管理条例》和《医疗废物分类目录》（2021 年版）进行分类处置。危险废物暂存间的建设与管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定，各类危险废物及时交有相应资质的单位处置，并做好转移联单工作。污泥清掏前应经消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 4 中的综合医疗机构和其他医疗机构类别要求。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行，规范操作运行污染防治设施并加强维护，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各类污染物稳定达标排放。本项目使用的消毒剂等属危险化学品，须严格按照危险化学品相关管理要求进行贮存和使用。严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制



指标为： $\text{COD} \leq 0.1\text{t/a}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N} \leq 0.1\text{t/a}$ 。按照《报告表》提出的监测计划，做好项目运营期的环境监测工作。加强风险防控，按照应急要求配备应急物资，严格落实环评提出的相关风险防控措施。加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生，牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、你单位须按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的相关规定，依法履行排污许可手续，未履行排污许可手续前不得排放污染物。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、该项目竣工后，你单位须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，建设项目方可投入生产或使用。

六、如你单位在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

岳阳市生态环境局
2023年9月18日
行政审批专用章

抄送：汨罗市卫生健康局、岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市归义镇环境保护站、长沙皓龙环保科技有限公司