

岳阳市生态环境局

岳汨环评（2024）004号

湖南同力环保科技有限公司废弃电器电子产品回收拆解利用 改扩建项目环境影响报告表的批复

湖南同力环保科技有限公司：

你公司《关于申请批复〈湖南同力环保科技有限公司废弃电器电子产品回收拆解利用改扩建项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件、岳阳市汨罗生态环境事务中心《湖南同力环保科技有限公司废弃电器电子产品回收拆解利用改扩建项目环境影响报告表技术评估报告》（汨环事评估〔2024〕4号）收悉，经研究，批复如下：

一、湖南同力环保科技有限公司位于湖南省岳阳市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区。现有“四机一脑”改建及小家电拆解续建项目于2023年4月办理环评审批手续（岳汨环评〔2023〕14号）。目前，“四机一脑”改建部分尚未建设，“四机一脑”改建部分生产规模为：年处理废CRT电视20万台、废CRT电脑5万台/套、废冰箱35万台、废洗衣机50万台、废空调30万台/套、废液晶电视60万台、废液晶电脑40万台/套。现公司根据企业发展需要，拟利用现有设备通过增加生产时间、劳动



定员，对已于 2023 年 4 月通过环评审批的“四机一脑”改建项目进行改扩建，将建设规模调整为年处理 CRT 电视 60 万台、废冰箱 60 万台、废洗衣机 60 万台、废空调 60 万台/套、废液晶电视机 100 万台、废液晶电脑 100 万台/套。上一轮环评中的小家电拆解续建部分建设内容已建成投产并进行了自主竣工环保验收，不纳入本次评价范围。根据你公司委托湖南隆宇环保科技有限公司编制的《湖南同力环保科技有限公司废弃电器电子产品回收拆解利用改扩建项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作：

1、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”原则设计、建设厂区雨、污水管网。本项目无生产废水产生。生活污水经隔油池、化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准后，经园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理。初期雨水经初期雨水池沉淀处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准及园区重金属污水处理厂接管标准后，经园区重金属污水管网排入园区重金属污水处理厂进行

处理。

2、切实做好大气污染防治工作。空调拆解线、洗衣机拆解线、冰箱拆解线、CRT 电视拆解线、CRT 切割线、废液晶电视/电脑拆解线、综合拆解线、综合塑料破碎线、洗衣机塑料破碎线废气采取集气罩收集、袋式除尘和活性炭吸附等措施处理后，分别通过 12 根 15 米高的排气筒排放，颗粒物、铅及其化合物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中有组织排放浓度、排放速率（严格 50%）二级标准。锥玻璃破碎线废气采取集气罩负压收集+脉冲布袋除尘器处理后，通过 25 米高排气筒外排，颗粒物、铅及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中有组织排放浓度、排放速率二级标准。生产车间定时洒水降尘、沉降物料和粉尘及时清扫，规范设计废气收集系统，加强日常监管，定期对废气收集处理设施等进行维护和管理，最大限度减少无组织排放，确保厂界颗粒物、铅及其化合物、非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A 表 A.1 排放限值。手机/电话机拆解线、热水器拆解线废气处理措施按原环评批复执行。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过烟道引至屋顶排放。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，对产生噪声的设备和工序合理布局，对主要的声源设备采取减振、隔声、消音降噪措施。厂界环境噪声执行《工业企业厂



界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中的 3 类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间,运输车辆限载慢行禁鸣,夜间禁止高噪声作业活动,确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。按“减量化、资源化和无害化”原则,做好固体废物的分类收集和综合利用,并建立健全固体废物产生、储存、处置管理台账。线路板、荧光粉、荧光灯、锥玻璃细料、粉尘(含铅)、废活性炭、废矿物油等危险废物分区暂存于危险废物暂存间,暂存间的建设与管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)的相关规定,各类危险废物及时交有相应资质的单位处置,并做好转移联单工作。一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求管理。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、落实土壤及地下水防治要求。厂区内采取源头控制、分区防渗等措施,按规范设置地下水跟踪监测点监测水质,确保地下水和土壤环境安全。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理,实行清洁生产,制定环境保护相关制度并严格执行,建立健全污染防治设施运行管理台账,加强污染防治设施运行和维护,确保各类污染物稳定达标排放。防控废气污染,严格按照操作规程作业,强化降尘抑尘措施,切实提高粉尘收集处理效率,减少粉尘无组织排放。按照《报告表》提出的监测计划,做好项目营运期的环境监测工作。项目总量控制指标为:VOCs $\leq$ 0.3t/a、铅 $\leq$ 6.5kg/a。

加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生，牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、你公司须按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的相关规定，在项目启动生产设施或发生实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环保措施落实后，依法履行排污许可手续，未履行排污许可手续前不得排放污染物。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，建设项目方可投入生产或使用。

六、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。



抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南隆宇环保科技有限公司