岳阳市生态环境局

岳汨环评〔2025〕015号

关于汨罗恒熠建筑材料有限公司年产60万立方米混凝土建设项目环境影响报告表的批复

汨罗恒熠建筑材料有限公司:

你公司《关于申请批复<年产60万立方米混凝土建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件、岳阳市汨罗生态环境事务中心《汨罗恒熠建筑材料有限公司年产60万立方米混凝土建设项目环境影响报告表技术评估报告》(汨环事评估〔2025〕15号)收悉，经研究，批复如下:

一、汨罗恒熠建筑材料有限公司拟投资3000万元(其中环保投资100万元)，在汨罗市三江镇花桥社区凤形片9组，建设年产60万立方米混凝土项目。本项目主要是以水泥、碎石、砂子、粒化高炉矿渣粉、粉煤灰、外加剂、膨胀剂、水等为原材料，通过投料、搅拌、检验、装车等工序制成预拌混凝土(60万立方米/年)。项目用地面积约13336平方米。根据你公司委托湖南景环环保科技有限公司编制的《汨罗恒熠建筑材料有限公司年产60万立方米混凝土建设项目环境影响报告表(报批稿)》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。施工场地采取硬化进场道路、洒水抑尘、硬质围挡、覆盖防尘网、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防治扬尘污染；使用符合国家排放标准的非道路移动机械和机动车，防止尾气污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。尽量避开雨季施工，施工废水经沉淀处理后全部综合利用，不外排。建筑垃圾按要求规范处置，生活垃圾交环境卫生管理部门及时清运。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”的要求，规范设计、建设厂区雨水及污水管网。运营期无生产性废水外排。搅拌运输车罐体清洗废水采用砂石分离机处理后，再与其他生产废水一并通过三级沉淀池处理后回用于生产；初期雨水全面收集沉淀处理后回用于生产。食堂废水经隔油后，与其他生活污水采用化粪池处理后就近作农肥利用，不外排。加强涉污区域的生产管理，重点做好污水处理设备设施防渗防溢流及原辅材料和固体废物规范贮存处置措施。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3、切实做好大气污染防治工作。骨料堆场封闭运行（车辆出入口除外）并设置喷淋系统降尘抑尘。水泥、粒化高炉矿渣粉、粉煤灰、膨胀剂等粉状物料均采用筒仓储存，配套袋式除尘器收集粉尘。搅拌主楼封闭式生产，配套脉冲袋式除尘器收集粉尘。运输车辆及时清洗并限速行驶、运输物料覆盖防遗撒，地面沉降物料和粉尘及时清扫收集。厂界无组织颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3无组织排放限值要求。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过烟道引至屋顶排放。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，对产生噪声的设备和工序合理布局，对主要的声源设备采取减振、隔声、消音降噪措施。厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的2类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，运输车辆限载慢行禁鸣，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。根据国家和地方有关规定，按“无害化、减量化、资源化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，防止产生二次污染；生活垃圾交由环卫部门定期清运。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，建立健全污染防治设施运行管理台账，加强污染防治设施运行和维护，确保各类污染物稳定达标排放。严格控制原材料来源及质量，项目使用的粒化高炉矿渣粉、粉煤灰、膨胀剂、外加剂应分别满足GB/T 18046-2017、GB/T 1596-2017、GB/T 23439-2017、GB 8076-2008等相关要求，禁止使用无合法来源的原材料。防控废气污染，严格按照操作规程作业，强化降尘抑尘措施，切实提高粉尘收集处理效率，减少粉尘无组织排放。加强安全生产管理和风险防范：全面落实《报告表》提出的事故风险防范措施及《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》相关要求，配备事故应急物资，做好环境应急准备，防止生产过程及污染治理设施事故发生。对拟选用的环保治理工艺、技术及设备设施要开展安全风险论证，不得采用国家、地方明令淘汰的设备、产品和技术；强化环保设备设施使用、安装、运行等过程的安全防患措施，对环保设备设施开展安全风险评估和隐患排查治理。

三、你公司须按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的相关规定，在项目启动生产设施或发生实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环保措施落实后，依法履行排污许可手续，未履行排污许可手续，不得排放污染物。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，建设项目方可投入生产或使用。

六、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2025年3月12日

抄送：汨罗市应急管理局、岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市三江镇环境保护站、湖南景环环保科技有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App