

岳阳市生态环境局

岳汨环评〔2025〕035号

关于汨罗市顺欣科技电子有限公司年产1600万根网络摄像机线束、SATA连接线建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市顺欣科技电子有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市顺欣科技电子有限公司年产1600万根网络摄像机线束、SATA连接线建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件、岳阳市汨罗生态环境事务中心《汨罗市顺欣科技电子有限公司年产1600万根网络摄像机线束、SATA连接线建设项目环境影响报告表技术评估报告》（汨环事评估〔2025〕35号）收悉，经研究，批复如下：

一、汨罗市顺欣科技电子有限公司成立于2012年2月，位于汨罗市神鼎山镇丰仓村焦家组。公司于2012年2月取得汨罗市顺欣科技电子有限公司新建科技电子产品建设项目环评批复（汨环评审〔2012〕06号），2014年11月完成项目竣工环保验收（汨环评验〔2014〕011号）。为适应市场需求，该公司拟对原项目实施改扩建，建设年产1600万根网络摄像机线束、SATA连接线项目（以下简称本项目）。本项目主要以PVC和PE塑胶料、SATA线材、PVC胶芯、网络线材和连接器、不锈钢零配件、

锡焊丝、灌封胶等为原料材料，通过裁线、去皮、点胶、接插件组装、锡焊接、热压成型、测试、包装等工艺生产网络摄像机线束（200 万根/年）、SATA 连接线（1400 万根/年）。本项目不新增用地。根据你公司委托湖南明启环保工程股份有限公司编制的《汨罗市顺欣科技电子有限公司年产 1600 万根网络摄像机线束、SATA 连接线建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作：

1、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”的要求，规范设计、建设厂区雨水及污水管网。本项目运营期无生产性废水排放。食堂废水经隔油预处理后与其他生活污水一并采用化粪池处理后用于周边农用地施肥浇灌，不外排。

2、切实做好大气污染防治工作。含挥发性有机物的原辅材料防雨防渗密闭储存，使用过程中随取随开，用后及时密闭。热压成型工序废气采取集气罩收集+二级颗粒状活性炭吸附+15 米高排气筒（DA001）外排方式处理。锡焊接废气经集气罩收集后共用 15 米高排气筒（DA001）外排。颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 4 排放限值和

表 9 企业边界浓度限值要求。氯乙烯、锡及其化合物、氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 有组织排放浓度、排放速率二级标准要求 and 无组织排放监控浓度限值要求。点胶固化工序产生的氨气无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 新扩改建项目二级厂界标准值要求。厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A 表 A.1 限值要求。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过专用烟道引至屋顶排放。

3、采取措施防止噪声污染扰民。本项目运营期夜间不生产，生产期间采取尽量选用低噪设备并加强保养，主要的声源设备配置减振、消声、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，合理安排生产作业和运输装卸时间，运输车辆限载慢行禁鸣等措施控噪、降噪。厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中的 2 类区排放限值，声环境保护目标处可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的 2 类声环境功能区标准。

4、规范固体废物的暂存处置。根据国家和地方有关规定，按“无害化、减量化、资源化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求，防止产生二次污染；生活垃圾交由环卫部门定期清



运。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，建立健全污染防治设施运行管理台账，规范运行污染治理设施并加强维护，确保各类污染物稳定达标排放。严格控制原辅材料来源及质量，项目使用的 PVC 和 PE 塑胶料应全部为新料，不得以再生塑料为原料；灌封胶质量应符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）、《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（HJ 2541-2016）等相关标准要求。严格按照操作规程运行污染治理设施，规范设计、建设废气收集系统，强化废气收集效能，减少无组织排放，及时更换活性炭，确保污染物处理效率。项目总量控制指标为：VOCs $\leq$ 0.4t/a。加强安全生产管理和风险防范：全面落实《报告表》提出的事故风险防范措施及《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》相关要求，配备事故应急物资，做好环境应急准备，防止生产过程及污染治理设施事故发生。对拟选用的环保治理工艺、技术及设备设施要开展安全风险论证，不得采用国家、地方明令淘汰的设备、产品和技术；强化环保设备设施使用、安装、运行等过程的安全防患措施，对环保设备设施开展安全风险评估和隐患排查治理。

三、你公司须按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的相关规定，在项目启动生产设施或发生实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环保措施落实后，依法履行排污许可手续，未履行排污许可手续，不得排放污染物。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，建设项目方可投入生产或使用。

六、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。



抄送：汨罗市应急管理局、岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市神鼎山镇环境保护站、湖南明启环保工程股份有限公司
