

岳阳市生态环境局

岳汨环评（2026）029 号

关于汨罗市汨方种植专业合作社粽子、月饼、糍粑加工厂 建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市汨方种植专业合作社：

你单位《关于申请批复<汨罗市汨方种植专业合作社粽子、月饼、糍粑加工厂建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件、岳阳市汨罗生态环境事务中心《汨罗市汨方种植专业合作社粽子、月饼、糍粑加工厂建设项目环境影响报告表技术评估报告》（汨环事评估（2026）29 号）收悉，经研究，批复如下：

一、汨罗市汨方种植专业合作社拟投资 200 万元（其中环保投资 15 万元），利用汨罗市屈子祠镇伏林村原程林小学闲置场地，建设汨罗市汨方种植专业合作社粽子、月饼、糍粑加工厂项目（以下简称本项目）。项目用地面积 3374 平方米。本项目主要以糯米、蛋黄、蜜枣、板栗、猪肉、糖、盐、粽叶、水为原辅材料，通过拆包投料、浸泡清洗、拌料、粽叶清洗、馅料切丁、包裹成型、蒸汽蒸煮、冷却、包装、杀菌、检验等工序生产粽子（500 万个/年）；或以面粉、食用油、糖、冬瓜丁、花生米、芝麻、白莲蓉、蛋黄、水为原材料，通过调粉、压面、开酥、成型、



烘烤、冷却、包装、检验等工序生产月饼（50 万个/年）；或以糯米、高粱、玉米、水为原材料，通过拆包投料、浸泡清洗、蒸煮、绞碎、成型、冷却、包装、检验、等工序生产糍粑（20 万个/年）；三种产品根据时令季节安排生产周期。根据你单位委托湖南聚星励志环保科技有限公司编制的《汨罗市汨方种植专业合作社粽子、月饼、糍粑加工厂建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你单位按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你单位在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作：

1、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”的要求，规范设计、建设厂区雨水及污水管网。本项目运营期生活污水经化粪池预处理后用于周边农用地施肥浇灌，不外排。生产废水经厂内污水处理站处理达到汨罗市屈子祠镇范家园集镇污水处理站进水水质标准、《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）相关要求后，通过槽罐车运至汨罗市屈子祠镇范家园集镇污水处理站处理。厂内污水处理站采用“好氧生物+消毒”处理工艺，设计污水处理规模为 50t/d。本项目采取分区防渗、固体废物规范贮存处置等措施，防止废水污染周边环境。

3、切实做好大气污染防治工作。生物质锅炉燃烧废气采用



管道收集+布袋除尘+水膜除尘+30 米高排气筒（DA001）外排方式处理。烘焙油烟、蒸煮异味和喷码废气通过加强车间通风方式降低浓度；不合格产品、鸡蛋壳等易产恶臭固废封闭暂存并及时转运；污水处理站恶臭产生单元密闭运行，定期喷洒除臭剂降低异味散发强度，加强污水处理站周边绿化，利用植物吸收和阻隔异味。DA001 排放的颗粒物、SO₂、NO_x、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 中燃煤锅炉类特别排放限值。厂界硫化氢、氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 中二级新扩改建标准无组织排放浓度限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃无组织监控点浓度满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表 2 浓度限值要求。

4、采取措施防止噪声污染扰民。本项目夜间不生产，生产期间采取尽量选用低噪设备并加强保养，主要的声源设备配置减振、消声、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，合理安排生产作业和运输装卸时间，运输车辆限载慢行禁鸣等措施控噪、降噪。厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中的 2 类区排放限值。

5、规范固体废物的暂存处置。按“减量化、资源化和无害化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立健全固体废物产生、储存、处置管理台账。喷码机耗材（废墨轮、墨盒）、废油墨和稀释剂桶/瓶、废矿物油和油桶、含油废劳保用品等危险



废物暂存于危险废物暂存间，暂存间的建设与管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定，各类危险废物及时交有相应资质的单位处置，并做好转移联单工作。废包装材料、废边角料、不合格产品、污水处理站污泥、鸡蛋壳、废离子交换树脂、废气处理设施产生的粉尘和沉渣等一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求管理。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，建立健全污染防治设施运行管理台账，规范运行污染治理设施并加强维护，确保各类污染物稳定达标排放。严格按照操作规程运行污水处理设施，建立污水转运委托处置台账，严禁直排废水，防控废水污染。不合格产品、鸡蛋壳等易产恶臭固废日产日清，恶臭源定期喷洒除臭剂降低异味散发强度，加强厂区绿化，利用植物吸收和阻隔异味扩散，防控废气污染。项目总量控制指标为： $\text{SO}_2 \leq 0.2\text{t/a}$ 、 $\text{NO}_x \leq 0.3\text{t/a}$ 、 $\text{COD} \leq 0.1\text{t/a}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N} \leq 0.01\text{t/a}$ 、 $\text{VOCs} \leq 0.1\text{t/a}$ 。加强安全生产管理和风险防范：全面落实《报告表》提出的事故风险防范措施及《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》相关要求，配备事故应急物资，做好环境应急准备，防止生产过程及污染治理设施事故发生。对拟选用的环保治理工艺、技术及设备设施要开展安全风险论证，不得采用国家、地方明令淘汰的设备、产品和技术；强化环保设备设施使用、安装、运行等过程的安全防患措施，对环保设备设施开展安全风险评估和隐患排查



治理。

三、你单位须严格按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规、规章及管理规定，在项目启动生产设施或发生实际排污前，对照经批准的环境影响评价文件逐项落实各项环保措施，依法依规申领排污许可证或填报排污登记表。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、该项目竣工后，你单位须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，建设项目方可投入生产或使用。

六、如你单位在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。



抄送：汨罗市应急管理局、岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市屈子祠镇环境保护站、湖南聚星励志环保科技有限公司

