

岳阳市生态环境局

岳汨环评〔2026〕031号

关于湖南省口福轩食品有限公司湖南省口福轩有限公司 食品加工生产建设项目环境影响报告表的批复

湖南省口福轩食品有限公司：

你公司《关于申请批复〈湖南省口福轩有限公司食品加工生产
建设项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件、岳阳市汨罗
生态环境事务中心《湖南省口福轩食品有限公司湖南省口福轩有
限公司食品加工生产建设项目环境影响报告表技术评估报告》
（汨环事评估〔2026〕31号）收悉，经研究，批复如下：

一、湖南省口福轩食品有限公司拟投资 2000 万元（其中环
保投资 96.5 万元），利用汨罗市大荆镇古仑村的一处集体建设用
地，建设湖南省口福轩有限公司食品加工生产项目（以下简称本
项目）。项目用地面积 13332 平方米。本项目主要是以鸡胸肉、
猪肉、食盐、木薯淀粉、玉米淀粉、白糖、甜玉米粒、食品添加
剂、水为原辅料，通过解冻、绞肉、腌制、斩拌、灌装、蒸制、
冷却、杀菌、包装等工序，生产肉肠（2000 吨/年）；以大豆、
食用油、食用石膏、水为原辅料，通过浸泡清洗、粉碎、渣浆分



离、煮浆、点卤、定型压榨、晾干、高温油炸、冷却、包装等工序生产虎皮豆腐（1100 吨/年）；以浸泡清洗、粉碎、渣浆分离、煮浆、点卤、灌浆、叠布、压制、剥布、切割、冷却晾干、包装等工序生产千张豆腐（100 吨/年）。根据你公司委托湖南翔鹏环保科技有限公司编制的《湖南省口福轩有限公司食品加工生产建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作：

1、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”的要求，规范设计、建设厂区雨水及污水管网。运营期生产性废水通过自建污水处理站处理、生活污水经隔油化粪池预处理，达到汨罗市三江镇三江集镇污水处理站进水水质标准、《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457—2025）表 1 间接排放标准限值、《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表 1 间接排放标准限值、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准要求后，通过槽罐车或管道输送至汨罗市三江镇三江集镇污水处理站处理。厂内污水处理站采用“格



栅+隔油+调节+气浮+厌氧+缺氧+好氧+沉淀+消毒”处理工艺，设计污水处理规模为 100t/d。本项目采取分区防渗、原材料和固体废物规范贮存处置等措施，防止废水污染周边环境。

2、切实做好大气污染防治工作。生物质蒸汽发生器燃烧废气采用管道收集+旋风除尘器+布袋除尘器+30 米高排气筒（DA001、DA002）外排方式处理。油炸工序油烟采用集气罩收集+高效静电油烟净化器+15 米高排气筒（DA003）外排方式处理。污水处理站采取地埋式设计，恶臭产生单元密闭运行，定期喷洒除臭剂降低异味散发强度，加强污水处理站周边绿化，利用植物吸收和阻隔异味。食品加工异味通过加强车间通风换气方式降低浓度；不合格产品、豆渣等易产恶臭固废封闭暂存、日产日清。DA001、DA002 排放的颗粒物、SO₂、NO_x、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 中燃煤锅炉类特别排放限值。DA003 外排的油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB8483-2001）中相关标准限值要求。厂界硫化氢、氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 中二级新扩改建标准无组织排放浓度限值要求，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过烟道引至屋顶排放。

3、采取措施防止噪声污染扰民。本项目夜间不生产，生产期间采取尽量选用低噪设备并加强保养，主要的声源设备配置减



振、消声、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，合理安排生产作业和运输装卸时间，运输车辆限载慢行禁鸣等措施控噪、降噪。厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中的 2 类区排放限值。

4、规范固体废物的暂存处置。按“减量化、资源化和无害化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立健全固体废物产生、储存、处置管理台账。废矿物油及包装容器、含油废抹布和手套等危险废物暂存于危险废物暂存间，暂存间的建设与管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定，各类危险废物及时交有相应资质的单位处置，并做好转移联单工作。坏豆和沉渣、豆渣、废边角料及不合格产品、废弃食用油脂、废包装材料、污水处理站污泥、软水制备废活性炭、生物质蒸汽发生器产生的粉尘和炉渣等一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求管理。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，建立健全污染防治设施运行管理台账，规范运行污染治理设施并加强维护，确保各类污染物稳定达标排放。严格按照操作规程运行污水处理设施，建立污水转运委托处置台账，严禁直排废水，防控废水污染。严格按照操作规程作业，及时更换布袋，确保烟气处理效率。不合格产品、豆渣等易产恶臭固废日产日清，恶臭源定期喷洒除臭剂降低异味散发强度，加强厂区绿化，利用植物吸收和阻隔异味



剂降低异味散发强度，加强厂区绿化，利用植物吸收和阻隔异味扩散。项目总量控制指标为： $\text{SO}_2 \leq 1.2\text{t/a}$ 、 $\text{NO}_x \leq 1.4\text{t/a}$ 、 $\text{COD} \leq 0.6\text{t/a}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N} \leq 0.06\text{t/a}$ 、 $\text{TP} \leq 0.006\text{t/a}$ 。加强安全生产管理和风险防范：全面落实《报告表》提出的事故风险防范措施及《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》相关要求，配备事故应急物资，做好环境应急准备，防止生产过程及污染治理设施事故发生。对拟选用的环保治理工艺、技术及设备设施要开展安全风险论证，不得采用国家、地方明令淘汰的设备、产品和技术；强化环保设备设施使用、安装、运行等过程的安全防患措施，对环保设备设施开展安全风险评估和隐患排查治理。

三、你单位须严格按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规、规章及管理规定，在项目启动生产设施或发生实际排污前，对照经批准的环境影响评价文件逐项落实各项环保措施，依法依规申领排污许可证或填报排污登记表。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、该项目竣工后，你单位须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，建设项目方可投入生产或使用。



六、如你单位在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。



抄送：汨罗市应急管理局、岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市大荆镇环境保护站、湖南翔鹏环保科技有限公司

